



„TECH-KAN”
Bezwykopowe Renowacje Kanalizacji
Adam Wojciechowski
Gac 71 C, 55-200 Olawa
fax 71/ 301 44 29
e-mail: biuro@techkan.pl

REFERENCJE

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie poświadczą, że Firma „TECH-KAN” Bezwykopowe Renowacje Kanalizacji Adam Wojciechowski z siedzibą w Gać 71 C, 55-200 Olawa była wykonawcą w roku 2018 dwóch zadań inwestycyjnych.

Pierwsze zadanie realizowane było pod nazwą „Bezwykopowe renowacje studni kanalizacyjnych”. Prace zostały wykonane zgodnie z umową 14/RZP/ZS/2018 z dnia 28.02.2018., w umownym terminie tj. 28.02.2018 – 05.04.2018.

W ramach wyżej wymienionego zadania przeprowadzono bezwykopowy remont **49 szt.** betonowych studni kanalizacyjnych o średnicach **DN 1000 i 1200mm** o łącznej głębokości studni 155 mb.

W ramach remontu wykonano:

- Hydrodynamiczne wyczyszczenie studni z osadów tłuszczu, korzeni, skorodowanych elementów betonowych.
- Usunięto stare stopnie złączowe i zamontowano nowe stopnie.
- Zamknięcie wycieków dynamicznych wody gruntowej poprzez nałożenie cementów szybkowiążących.
- Wykuto zbędne nadlewki w spocznikach i kinetach studni.
- Reprofilację studni cementami siarczanoodpornymi szybkowiążącymi.
- Monitoring studni przed i powykonawczy.

z up. Prezesa Zarządu
MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie
Kierownik Działu Eksploatacji Sieci
Marek Kasian

Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 210 800,00 zł netto.

Drugie zadanie realizowane zostało pod nazwą „Bezwykopowa renowacja kanałów sanitarnych metodą rękawa poliuretanowego krótkiego”. Prace zostały wykonane zgodnie z umową 26/RZP/ZS/2018 z dnia 16.05.2018., w umownym terminie tj. 16.05.2018 – 04.06.2018.


W ramach prac renowacyjnych wykonano:

- bezwykopową renowację kanałów sanitarnych o średnicy od 150 mm do 500 mm metodą rękawa poliuretanowego krótkiego w ilości 133 szt. o długościach 0,5 mb; 1,0 mb; 1,5 mb.
- hydrodynamiczne czyszczenie kanału przed rozpoczęciem prac.
- inspekcję TV przed rozpoczęciem prac – nagranie na płycie CD.
- inspekcję TV po zrealizowaniu inwestycji – nagranie na płycie CD.
- frezowanie kanałów pod kontrolą kamery w miejscach zwężenia przekroju poprzecznego rur w wymiarze 30 rh.

Łączna wartość wykonanych prac (rekawy i frezowanie) wyniosła 247 905,00 zł netto.

Powierzone zadania wykonane zostały z należytą starannością, terminowo, zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją techniczną oraz uzgodnieniami.

Współpracujemy z firmą TECH-KAN od wielu lat i wysoko oceniamy jakość świadczonych przez nich usług.

z up. Prezesa Zarządu
MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

Kierownik Działu Eksploatacji Sieci
Marek Kasian